

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Τεχνικά αντιστήριξης									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3		4,00		
2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.3.2	ΝΟΔΟ 2532	2	m3	50,00	104,00	5.200,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500Α	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	ΝΟΔΟ 2611	3	kg	3.000,00	1,15	3.450,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.02	ΟΙΚ 4212	4	m3	2,00	70,00	140,00	
5	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.11.03	ΟΙΚ 4213	5	m3	30,00	75,00	2.250,00	
6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\45.01.02	ΟΙΚ 4502	6	m2	130,00	11,20	1.456,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Τεχνικά αντιστήριξης								12.496,00	12.496,00
οδοποιία : 2. Επιστρώσεις									
1	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου σε πεζοδρόμια, δρόμους , αυλές κλπ.	ΝΑΟΙΚ 73.92Ν.2	ΟΙΚ 7392	7	m2	480,00	20,00	9.600,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	8	m3	50,00	11,50	575,00	
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.2	ΟΙΚ 7788	9	m2	55,00	19,70	1.083,50	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Επιστρώσεις								11.258,50	11.258,50
Άθροισμα									23.754,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	4.275,81
Άθροισμα									28.030,31
Απρόβλεπτα								15,00%	4.204,55
Άθροισμα									32.234,86
Πρόβλεψη αναθεώρησης									23,21
Άθροισμα									32.258,07
ΦΠΑ								24,00%	7.741,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									40.000,01
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									40.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 21/5/2020
Η συντάξασα

Πέραμα Μυλοποτάμου 21/5/2020
Η προϊσταμένη

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός