



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ**

ΕΡΓΟ: Συντήρηση – Αποκατάσταση
αγροτικής οδοποιίας της Τ.Κ.
Σισσών Δήμου Μυλοποτάμου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού **300.000,00 ΕΥΡΩ** ο **Δήμος Μυλοποτάμου** προτίθεται να προβεί στην συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικών και αγροτικών οδών της ΤΚ **Σισσών** θα κατασκευάσει τμηματικές τσιμεντοστρώσεις από σκυρόδεμα C12/15 και οδοστρωσία με ορυκτό και θραυστό λατομείου

Συγκεκριμένα θα γίνουν τα παρακάτω:

Θα κατασκευαστούν τοιχία αντιστήριξης των πρηνών των δρόμων, είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, είτε από πετρόκτιστες λιθοδομές

Επίσης θα κατασκευαστούν τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών και αγροτικών δρόμων από σκυρόδεμα C12/15 (το πάχος των τσιμεντοστρώσεων 10 - 12 εκατοστά) για τη βελτίωση της βατότητάς τους.

Όπου το μήκος της τσιμεντόστρωσης είναι μεγαλύτερο των 20,00 μ θα δημιουργηθούν αρμοί διαστολής.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του σκυροδέματος με φορτωτή εάν είναι απαραίτητο.

Θα κατασκευασθούν πετρόκτιστοι (λιθοδομές) διαχωριστικοί τοίχοι προκειμένου να οριοθετηθούν κοινόχρηστοι χώροι αλλά και να αναβαθμιστούν αισθητικά οι δημοτικές οδοί εντός του οικισμού.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Οι τιμές της μελέτης είναι του 2021.

**ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**

ΠΕΡΑΜΑ 28-6-2021

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός**

**Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός**