

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
οδοποιία : 1. Χωματουργικά									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	100,00	0,95	95,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α\Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	20,00	8,45	169,00	
Σύνολο : οδοποιία : 1. Χωματουργικά								264,00	264,00
οδοποιία : 2. Τεχνικά									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Α\Β01	ΝΟΔΟ 2151	3	m3	60,00	4,25	255,00	
2	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	4	m3	35,00	133,00	4.655,00	
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	5	kg	750,00	1,15	862,50	
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.06	ΥΔΡ 6551.6	6	m	8,00	103,00	824,00	
Σύνολο : οδοποιία : 2. Τεχνικά								6.596,50	6.596,50
οδοποιία : 3. Οδοστρωσία									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	7	m3	1.300,00	14,44	18.772,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	8	m2	8.500,00	1,49	12.665,00	
Σύνολο : οδοποιία : 3. Οδοστρωσία								31.437,00	31.437,00
οδοποιία : 4. Ασφαλτικά									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΝΟΔΟ 4110	9	m2	8.500,00	1,20	10.200,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ04	ΝΟΔΟ 4120	10	m2	1.000,00	0,45	450,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	11	m2	9.200,00	7,87	72.404,00	
Σύνολο : οδοποιία : 4. Ασφαλτικά								83.054,00	83.054,00
οδοποιία : 5. Σήμανση									
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	ΟΙΚ 6541	12	TEM	2,00	53,70	107,40	
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	ΝΟΔΟ 2653	13	TEM	2,00	49,30	98,60	
Σε μεταφορά								206,00	121.351,50

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								206,00	121.351,50
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΝΑΟΔΟ Α/Ε17.2	ΟΙΚ 7788	14	m2	560,00	19,70	11.032,00	
Σύνολο : οδοποιία : 5. Σήμανση								11.238,00	11.238,00
Άθροισμα									132.589,50
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	23.866,11
Άθροισμα									156.455,61
Απρόβλεπτα								15,00%	23.468,34
Άθροισμα									179.923,95
Πρόβλεψη αναθεώρησης									5.559,92
Άθροισμα									185.483,87
ΦΠΑ								24,00%	44.516,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									230.000,00
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									230.000,00

Πέραμα Μυλοποτάμου 21/2/2022
Ο μελετητής

Πέραμα Μυλοποτάμου 21/2/2022
Η Προισταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός