

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Σκυροδέματα									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	100,00	4,50	450,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.02	ΟΙΚ 2127	2	m3	100,00	28,00	2.800,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	ΟΙΚ 3214	3	m3	30,00	90,00	2.700,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	ΟΙΚ 3215	4	m3	180,00	101,00	18.180,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	5	m3	30,00	16,80	504,00	
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	ΟΙΚ 3811	6	m2	100,00	22,50	2.250,00	
7	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\38.13	ΟΙΚ 3841	7	m2	600,00	20,25	12.150,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	ΟΙΚ 3873	8	kg	10.000,00	1,07	10.700,00	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	ΟΙΚ 3873	9	kg	500,00	1,01	505,00	
Σύνολο : 1. Σκυροδέματα								50.239,00	50.239,00
2. Οδοστρωσία-Ασφαλτικά Επικαλύψεις									
1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	ΝΑΟΔΟ Α\Γ06	ΝΟΔΟ 3231	10	m2	6.800,00	0,41	2.788,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	11	m3	150,00	11,50	1.725,00	
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211B	12	m3	200,00	11,50	2.300,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	ΝΟΔΟ 4110	13	m2	1.000,00	1,20	1.200,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	14	m2	1.000,00	7,70	7.700,00	
Σε μεταφορά								15.713,00	50.239,00

<ΠΡΟΥΠ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΠΙΚ_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								15.713,00	50.239,00
6	Συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς (ύψους πέλους 60mm).	ΝΑΟΔΟ Δ13Ν1	ΝΟΔΟ 4521Β	15	μ2	6.800,00	23,50	159.800,00	
7	Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ ΑΙ61.24	ΟΙΚ 6104	16	kg	1.200,00	6,70	8.040,00	
8	Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα τύπου sandwich	ΟΔΟ ΝΙ4611.3	ΟΙΚ 7396	17	m2	100,00	50,00	5.000,00	
Σύνολο : 2. Οδοστρωσία-Ασφαλτικά Επικαλύψεις								188.553,00	188.553,00
3. Κπριακά									
1	Πάγκος αποδυτηρίων.	ΝΑΟΙΚ 55.10.02Ν	ΟΙΚ 5512	18	ΜΜ	50,00	70,00	3.500,00	
2	Μεταλλικές ντουλάπες αποδυτηρίων.	ΝΑΟΙΚ 61.33Ν1	ΟΙΚ 6203	19	ΤΕΜ	20,00	100,00	2.000,00	
3	Εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου.	ΝΑΟΙΚ 65.17Ν1	ΟΙΚ 6524	20	m2	30,00	300,00	9.000,00	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	21	m2	1.000,00	9,00	9.000,00	
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	22	m2	600,00	10,10	6.060,00	
6	Περίφραξη γηπέδου 5x5	ΟΙΚ 6447Σ.1	ΟΙΚ 6447	23	m	50,00	90,00	4.500,00	
7	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.16.03	ΟΙΚ 6418	24	m	100,00	17,40	1.740,00	
8	Πάγκος Αναπληρωματικών 12 θέσεων	ΝΑΟΙΚ 61.33Ν2	ΟΙΚ 6203	25	ΤΕΜ	2,00	3.000,00	6.000,00	
9	Πάγκος Αναπληρωματικών 6 θέσεων	ΝΑΟΙΚ 61.33Ν3	ΟΙΚ 6203	26	ΤΕΜ	1,00	1.500,00	1.500,00	
10	Εστία ποδοσφαίρου αλουμινίου 300x200	ΝΑΟΙΚ 61.33Ν4	ΟΙΚ 6203	27	ΤΕΜ	2,00	1.000,00	2.000,00	
11	Εστία ποδοσφαίρου αλουμινίου 500x200	ΝΑΟΙΚ 61.33Ν5	ΟΙΚ 6203	28	ΤΕΜ	2,00	2.500,00	5.000,00	
12	Κάθισμα κερκίδας	ΝΑΟΙΚ 61.33Ν6	ΟΙΚ 6203	29	ΤΕΜ	20,00	15,00	300,00	
Σύνολο : 3. Κπριακά								50.600,00	50.600,00

Σε μεταφορά	289.392,00
--------------------	-------------------

Σελίδα 2 από 3

<ΠΡΟΥΠ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΥΠΟΣ_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ>

	Άθροισμα		289.392,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	52.090,56
	Άθροισμα		341.482,56
	Απρόβλεπτα	15,00%	51.222,38
	Άθροισμα		392.704,94
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		9.400,00
	Άθροισμα		402.104,94
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		1.120,87
	Άθροισμα		403.225,81
	ΦΠΑ	24,00%	96.774,19
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		500.000,00

Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου 21/01/2026

Ο μελετητής

Παπαδάκη Γεωργία
Τοπογράφος Μηχανικός

Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου 21/01/2026

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης

Βεδεργιωτάκη Ελένη
Χημικός Μηχανικός